



| | |
|-----------------|--------------------------|
| investitor: | Občina AJDOVŠČINA |
| Krajevna enota: | AJDOVŠČINA |
| Območna enota: | 1 |

ZASEBNI GOZDOVI

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| PAHA | 018202 | | 2855 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 2.85 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 2.85 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| FATUZNIKOV GRIČ | 018205 | | 600 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 50 | Delo na odseku |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.13 | Delo na odseku |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.13 | Delo na odseku |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 4 | Razpršeno na odseku |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| V OGRADE | 018209 | | 594 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 20 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.6 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.6 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 3 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| SONČNA RAJDA-MANDRAGA | 018213 | | 1070 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 30 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.07 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.07 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager | h | 100 | 16 | Razpršeno na celi cesti |
| • Poglabitev koritnice | | | | |
| cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm | m | 100 | 6 | Delo na lokaciji |
| Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu | kos | 100 | 1 | Delo na lokaciji |
| Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu | kos | 100 | 1 | Delo na lokaciji |
| cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm | m | 100 | 6 | Delo na lokaciji |
| Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu | kos | 100 | 1 | Delo na lokaciji |
| Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu | kos | 100 | 1 | Delo na lokaciji |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| FR.RAJDA-SV.DUH-VODICE | 018214 | | 5059 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 50 | Delo na odseku |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 2.525 | Delo na odseku |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 2.525 | Delo na odseku |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager | h | 100 | 25 | Razpršeno na odseku |
| • Širitev vozišča v skupni dolžini cca 500m, razpršeno | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na odseku |
| Ročno vzdrževanje - delavec | h | 100 | 8 | Razpršeno na odseku |
| • Čiščenje propustov-pomoč | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| SV.DUH | 018216 | | 1500 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.5 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.5 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| VODICE-NA NEMCU | 018224 | | 1233 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.9 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.9 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 6 | Razpršeno na celi cesti |
| Ročno vzdrževanje - delavec | h | 100 | 4 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Čiščenje propustov-pomoč | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| MALI ŠKOLJ-BAJC | 018225 | | 904 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 30 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.9 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.9 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager | h | 100 | 25 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Širitev svetlega profila na razdalji 500 m - razpršeno. | | | | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 4 | Razpršeno na celi cesti |
| Ročno vzdrževanje - delavec | h | 100 | 5 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| KOPIŠA | 018226 | | 1144 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 30 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.144 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.144 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager | h | 100 | 12 | Razpršeno na celi cesti |
| • Koritnica | | | | |
| Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko | km | 100 | 1 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| NAD LAZE | 018232 | | 914 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 20 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.91 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.91 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 4 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| PODGORA-LOVSKA KOČA | 018306 | | 1150 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitve droga z obbetoniranjem | kos | 100 | 1 | Delo na lokaciji |
| Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije | kos | 100 | 1 | Delo na lokaciji |
| Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko | km | 100 | 1.15 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 12 | Razpršeno na celi cesti |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 30 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.15 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.15 | Cela cesta |
| Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago | h | 100 | 4 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|------------|
| DOLENJE-UHANJE | 018310 | | 1138 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 30 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.14 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.14 | Cela cesta |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| GABRJE-POTOK | 018316 | | 2057 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 60 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 2.05 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 2.05 | Cela cesta |
| Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko | km | 100 | 1 | Razpršeno na celi cesti |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 24 | Razpršeno na celi cesti |
| • Širitev vozišča ter ureditev odvodnjavanja (koritnica in mulde) | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|------------|
| SKUK-KRIŽEC | 018401 | | 1740 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 20 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.74 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.74 | Cela cesta |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| VRTOVČE-PARKLOVCA | 018403 | | 1456 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 60 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.45 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.45 | Cela cesta |
| Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko | km | 100 | 0.5 | Razpršeno na celi cesti |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 20 | Razpršeno na celi cesti |
| • Širitev vozišča ter ureditev odvodnjavanja (mulde in koritnica) | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|----------------|
| BIČMEK-RAFOTIŠČE | 018404 | | 3205 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 30 | Delo na odseku |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.72 | Delo na odseku |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.72 | Delo na odseku |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 4 | Delo na odseku |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| STARA BABA | 018405 | | 3204 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Delo na odseku |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.57 | Delo na odseku |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.57 | Delo na odseku |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na odseku |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| KRIŽC-PLAZ | 018407 | | 770 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 20 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.77 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.77 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 6 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|----------------|
| GRAHOVCI | 018408 | | 1836 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 12 | Delo na odseku |
| • Izkop in ureditev koritnice | | | | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.84 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.84 | Cela cesta |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| KOCJANKA | 018410 | | 1439 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko | km | 100 | 1.4 | Cela cesta |
| Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago | h | 100 | 3 | Razpršeno na celi cesti |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.44 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.44 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 10 | Razpršeno na celi cesti |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 20 | Cela cesta |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|------------|
| OB VIPAVI | 018411 | | 2733 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 30 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 2.73 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 2.73 | Cela cesta |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| ODCEP GLINK | 018413 | | 743 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.74 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.74 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 16 | Cela cesta |
| • Širitev in ureditev odvodnjavanja (koritnica in mulde) | | | | |
| Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko | km | 100 | 0.5 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|------------|
| KOVŠCI | 018603 | | 618 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 30 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.62 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.62 | Cela cesta |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| PAJER-ŠKANČER | 018606 | | 3257 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 50 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 3.26 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 3.26 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| ODCEP HLADOVE DOLINE | 018611 | | 1167 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 80 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 2.05 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 2.05 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| ŠKANČER-ŽEJNI | 018614 | | 1342 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.34 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.34 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 4 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| MIKŽEV LAZ | 018622 | | 2380 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 50 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 2.38 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 2.38 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 6 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| V BRINJE | 018623 | | 931 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 30 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.93 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.93 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 4 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| PAJERSKA RUPA | 018624 | | 687 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 30 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.7 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.7 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 4 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| MATEČEK-DOLINE | 018625 | | 546 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 20 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.55 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.55 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 4 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| LOŽIŠKI ROB | 018633 | | 958 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.96 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.96 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| JAKUŽEVE DOLINE | 018634 | | 1126 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.13 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.13 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 6 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| OGLARIJA-ZATISOVJE | 018635 | | 1286 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 30 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.3 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.3 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 3 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| KOVK-KAPLICE-RUPA | 018637 | | 9118 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 70 | Delo na odseku |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 2.73 | Delo na odseku |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 2.73 | Delo na odseku |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na odseku |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| ŠIBJE-OBREKOVICA | 018643 | | 1060 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 60 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.06 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.06 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 4 | Razpršeno na celi cesti |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - asfaltiranje, preplastitve | m2 | 100 | 300 | Delo na odseku |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| KITAJSKA-SIBIRIJA-RAVNE | 018648 | | 1212 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.21 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.21 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 6 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| NA HRIBU-RUPA | 018653 | | 323 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 10 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.32 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.32 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 2 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| BINČUŠE | 018654 | | 680 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 10 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.68 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.68 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 3 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| VRH HOJE | 018656 | | 1080 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 20 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.08 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.08 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| VRHPOLJSKE DOLINE | 018802 | | 5345 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 3.6 | Delo na odseku |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 3.6 | Delo na odseku |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 10 | Razpršeno na odseku |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| STRELICE | 018814 | | 2077 | |
| opis dela | enota | % zasebnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 30 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 2.077 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 2.077 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 10 | Razpršeno na celi cesti |
| Ročno vzdrževanje - delavec | h | 100 | 4 | Razpršeno na celi cesti |

DRŽAVNI GOZDOVI

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| MIŠJI VRH | 015414 | | 466 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 30 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.466 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.466 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 3 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| FUZZBAL-KORENINA | 017101 | | 1430 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.43 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.43 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 6 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| VOL.BAJTA - KOZJE STENE | 017102 | | 8250 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 100 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 7.6 | Delo na odseku |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 7.6 | Delo na odseku |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 16 | Razpršeno na celi cesti |
| cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm | m | 100 | 7 | Delo na lokaciji |
| Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu | kos | 100 | 1 | Delo na lokaciji |
| Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu | kos | 100 | 1 | Delo na lokaciji |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| JELCE-POD STRGARIJSKI HRIB | 017103 | | 520 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 20 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.52 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.52 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 2 | Razpršeno na celi cesti |
| cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm | m | 100 | 6 | Delo na lokaciji |
| Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu | kos | 100 | 1 | Delo na lokaciji |
| Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu | kos | 100 | 1 | Delo na lokaciji |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| POLOMOVA RAJDA-SELOVEC | 017105 | | 9272 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 80 | Delo na odseku |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 3.55 | Delo na odseku |
| • <i>Od Polomove rajde do koč na Čavnu</i> | | | | |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 3.55 | Delo na odseku |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na odseku |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| KOMANDINARCE | 017106 | | 1413 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 20 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.41 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.41 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 6 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| RAVNI-OBKLADINE | 017107 | | 2660 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 2.66 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 2.66 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 10 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| VRATCA-SELOVEC | 017109 | | 2123 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 2.12 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 2.12 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 6 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| ODDELEK 94 | 017112 | | 657 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 20 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.66 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.66 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 2 | Razpršeno na celi cesti |
| Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko | km | 100 | 0.4 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| PAMPAHAUS-PODHRIB | 017118 | | 2465 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 2.465 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 2.465 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| BEVŠKI HRIB | 017120 | | 2831 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 2.83 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 2.83 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| STRGARICA-TURKOVA FRATA | 017123 | | 3426 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 30 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 2.7 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 2.7 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na celi cesti |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - popravilo asfalta | m2 | 100 | 10 | Razpršeno na odseku |
| Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko | km | 100 | 3.4 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| NAGNOVEC-STRG. HRIB | 017126 | | 2118 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 50 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 2.118 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 2.118 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| ANINA KOČA-ZELENI ROB | 017128 | | 1078 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko | km | 100 | 1.08 | Cela cesta |
| Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago | h | 100 | 6 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| ODCEP GOVCI | 017129 | | 822 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko | km | 100 | 0.83 | Cela cesta |
| Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago | h | 100 | 5 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| RUPA - KOZJA STEN | 017130 | | 1647 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 60 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.65 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.65 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------|-------------------|-------------|------------------|
| OGENCE - STRGARIJSKI HRIB | 017132 | | 2618 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| cevnj prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm | m | 100 | 7 | Delo na lokaciji |
| Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu | kos | 100 | 1 | Delo na lokaciji |
| Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu | kos | 100 | 1 | Delo na lokaciji |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| ODCEP ČRNIŠKI KAL | 017133 | | 691 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko | km | 100 | 0.7 | Razpršeno na celi cesti |
| Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago | h | 100 | 4 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| ODDELEK 101 | 017134 | | 1230 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.23 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.23 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 4 | Razpršeno na celi cesti |
| Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko | km | 100 | 1.2 | Razpršeno na celi cesti |
| Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago | h | 100 | 4 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| VRTI - LOZICA | 017135 | | 1265 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 30 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.265 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.265 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| STRMI KOLOVOZ - VRATCA | 017137 | | 3331 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 50 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 3.33 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 3.33 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| SMREČJE-AVŠKA LAZNA | 017139 | | 1709 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 30 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.7 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.7 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 4 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| GOJAŠKE JAME (DEL) | 017142 | | 1092 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 30 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.09 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.09 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 4 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| NJIVICE - SELOVEC (DEL) | 017143 | | 2161 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 50 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 2.16 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 2.16 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| SMREKOVA DRAGA - KAMIN | 017144 | | 2559 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 2.56 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 2.56 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 6 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| Požgane jame | 017147 | | 1357 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 40 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.36 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.36 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 6 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| ORLOVŠE-FARMANCE | 018801 | | 2673 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 50 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 2.7 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 2.7 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na celi cesti |
| Ročno vzdrževanje - delavec | h | 100 | 4 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| TRŠKA RAVAN | 018803 | | 782 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 30 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 0.8 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 0.8 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 2 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| FARMANCE - HRUŠICA I | 018804 | | 5389 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 50 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 5.4 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 5.4 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 12 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| FARMANCE - HRUŠICA II | 018812 | | 3082 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 50 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 3.08 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 3.08 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 8 | Razpršeno na celi cesti |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|---------------------------|
| PLANINSKA CESTA | 018817 | | 3651 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 100 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 3.651 | Prenos dolžine iz grafike |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 3.651 | Prenos dolžine iz grafike |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 12 | Razpršeno na celi cesti |
| Ročno vzdrževanje - delavec | h | 100 | 8 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Čiščenje propustov | | | | |

| ime ceste | šifra ceste | | dolž. ceste | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| HRUŠICA-VRH KRIŽEV | 018818 | | 1773 | |
| opis dela | enota | % državnega last. | količina | |
| obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I | m3 | 100 | 20 | Cela cesta |
| strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko | km | 100 | 1.77 | Cela cesta |
| Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč | km | 100 | 1.77 | Cela cesta |
| Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač | h | 100 | 6 | Razpršeno na celi cesti |
| Ročno vzdrževanje - delavec | h | 100 | 4 | Razpršeno na celi cesti |
| <ul style="list-style-type: none"> Čiščenje propustov | | | | |