



investitor:	Občina <b>AJDOVŠČINA</b>
Krajevna enota:	<b>AJDOVŠČINA</b>
Območna enota:	<b>1</b>

ZASEBNI GOZDOVI

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PAHA	018202		2855	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
<b>obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I</b>	m3	100	30,00	Cela cesta
<b>Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč</b>	km	100	2,85	Cela cesta
<b>strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko</b>	km	100	2,85	Cela cesta
<b>Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač</b>	h	100	6,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
FR.RAJDA-SV.DUH-VODICE	018214		5059	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
<b>Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu</b>	m3	100	6,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> <li>4 x 1 m3 stranski podporni zid ob treh propustih, tam kjer spodjeda voda in 1x2m3 podpornega zidu na podrti škarpni cca 700 m od Vodice proti Sv. Duhu</li> </ul>				
<b>Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-arm.betonski</b>	m3	100	3,50	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> <li>Popravilo vezi mosta pri Vodicih s pomočjo betonske vezi med betonsko ploščo mostu in vencem mostu, ki se odmika od nosilne plošče mostu.</li> </ul>				
<b>Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager</b>	h	100	20,00	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>Škarpiranje skal na ozkih delih ceste od km 3125 do km 3725.</li> </ul>				
<b>obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I</b>	m3	100	40,00	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>Od Vodice do odcepa ceste za SV. Duh</li> </ul>				
<b>Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč</b>	km	100	3,10	Delo na odseku
<b>strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko</b>	km	100	3,10	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NA KOJNIKU-LEDENIK	018218		670	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	10,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	,67	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	,67	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ŠKOLAR	018219		352	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	10,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	,35	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	,35	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	1,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
HABETOVE DOLINE	018220		431	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	100	,43	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	h	100	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VODICE-NA NEMCU	018224		1233	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	,86	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	,86	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	100	12,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MALI ŠKOLJ-BAJC	018225		904	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	,90	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	,90	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
DOLENJE-UHANJE	018310		1138	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	100	80,00	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>Na odsku je potrebno dvigniti cesto za cca 40 cm-grob material za nasip spodnje plasti (greda)</li> </ul>				
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,14	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,14	Cela cesta
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	100	8,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	100	4,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1,00	Delo na lokaciji
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu	m3	100	1,60	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
SKUK-KRIŽEC	018401		1740	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,74	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,74	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
STARA BABA	018405		3204	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	2,35	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	2,35	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KRIŽC-PLAZ	018407		770	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	,77	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	,77	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	4,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	100	12,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
OB VIPAVI	018411		2733	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	2,73	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	2,73	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KAZALI-FURLANI	018412		1931	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	18,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Izkop koritnice ali pa poglobitev in ureditev odvodnjavanja na mestih, ker še ni v dolžini cca 700 m.</li> </ul>				
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,93	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,93	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
CEROVO	018414		1000	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	24,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> <li>Očistiti cesto, nagniti cesto proti brežini in skopati koritnico ter urediti odvodnjavanje z zemeljskimi muladami.</li> </ul>				
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitve droga z obbetoniranjem	kos	100	1,00	Delo na lokaciji
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitve signalizacije	kos	100	1,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tabla - Gozdna cesta uporaba na lastno odgovornost</li> </ul>				
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> <li>Od začetka ceste do mostu.</li> </ul>				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MAČJI KOT	018415		1014	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	100	1,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,01	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,01	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	4,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> <li>• NA OBRAČALIŠČU SKOPATI JEREK ZA ODVODNJAVANJE</li> </ul>				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PAJER-ŠKANČER	018606		3257	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	80,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	3,26	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	3,26	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	8,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čiščenje, ureditev odvodnjavanja, odstranitev dražnikov.</li> </ul>				
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	100	6,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nad Pjerjem</li> </ul>				
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ŠKANČER-ŽEJNI	018614		1342	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,34	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,34	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP NA LAZU	018620		453	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	,45	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	,45	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	1,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MIKŽEV LAZ	018622		2380	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	100	1,80	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	2,38	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	2,38	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	6,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MAJERIJA-ŽGAVEC	018629		993	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	,99	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	,99	Cela cesta
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	100	6,00	Delo na lokaciji
• V dogovoru z lastnikom: Klavdij 051 628 842				
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	4,00	Razpršeno na celi cesti
• Koritnica cca 60m.				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ZA GORO	018630		386	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	,39	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	,39	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	100	,39	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
LOŽIŠKI ROB	018633		958	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	,96	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	,96	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	100	,96	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> <li>1-20uri obsekovanja stranske poti-JAKUŽ</li> </ul>			,96	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
JAKUŽEVE DOLINE	018634		1126	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,13	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,13	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti



ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
OGLARIJA-ZATISOVJE	018635		1286	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
<b>obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I</b>	m3	100	40,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30m3 material za cesto, 10 m3 grobega materiala za skladišče ob cest (nasproti vhoda v Jakuževe doline)</li> </ul>				
<b>Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč</b>	km	100	1,28	Cela cesta
<b>strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko</b>	km	100	1,28	Cela cesta
<b>Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač</b>	h	100	6,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 uri dela na skladišču nasproti vhoda v Jakuževe doline)</li> </ul>				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KOVK-KAPLICE-RUPA	018637		9118	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
<b>obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I</b>	m3	100	150,00	Cela cesta
<b>Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč</b>	km	100	9,12	Cela cesta
<b>strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko</b>	km	100	9,12	Cela cesta
<b>Vzdrževanje in obnova vozišč - reciklaža</b>	km	100	,70	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Z drobilcem kamenja sfrezati visoke kamne, ki ovirajo strojno grediranje in valjanje od Grofa do Podkapljic</li> </ul>				
<b>Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač</b>	h	100	10,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ZA LOŽIŠE	018640		521	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
<b>Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč</b>	km	100	,52	Cela cesta
<b>strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko</b>	km	100	,52	Cela cesta
<b>Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko</b>	km	100	,52	Cela cesta
<b>obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I</b>	m3	100	20,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ŠIBJE - PRIMOŽEV KAL	018642		1093	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,09	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,09	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	12,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Očistiti blatne dele ceste na zadnjih 300 m ceste in urediti odvodnjavanje</li> </ul>				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ŠIBJE-OBREKOVICA	018643		1060	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	,90	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	,90	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ŠIBJE-LAHAJNAR	018644		782	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	,78	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	,78	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	100	,78	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - storitve-delavec z motorno žago	h	100	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KITAJSKA-SIBIRIJA-RAVNE	018648		1212	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,21	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,21	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
OBREZNICA	018649		695	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	,70	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	,70	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PODKAPLICE	018652		336	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - asfaltiranje, preplastitve	m2	100	305,00	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>Preplastitev z asfaltom, 6cm in širine 3,5m.</li> </ul>				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NA HRIBU-RUPA	018653		323	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - asfaltiranje, preplastitve	m2	100	272,00	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>Preplastitev z asfaltom 6 cm, širina 3,5m, strm klanec od prve vlake navzgor v dolžini 155m oz. 50m od asfalta v Korenino začetni z asfaltom.</li> </ul>				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VRHPOLJSKE DOLINE	018802		5345	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	3,62	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	3,62	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	6,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
STRELICE	018814		2077	
opis dela	enota	% zasebnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	2,08	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	2,08	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti

#### DRŽAVNI GOZDOVI

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
FUZZBAL-KORENINA	017101		1430	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,43	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,43	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VOL.BAJTA - KOZJE STENE	017102		8250	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
<b>obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I</b>	m3	100	130,00	Cela cesta
• <i>Od asfalta do križišča za Kozje stene 30 m3, naprej še ostalo</i>				
<b>Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč</b>	km	100	7,58	Cela cesta
<b>strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko</b>	km	100	7,58	Cela cesta
<b>Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač</b>	h	100	12,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
JELCE-POD STRGARIJSKI HRIB	017103		520	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
<b>obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I</b>	m3	100	10,00	Cela cesta
<b>Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč</b>	km	100	,52	Cela cesta
<b>strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko</b>	km	100	,52	Cela cesta
<b>Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač</b>	h	100	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
POLOMOVA RAJDA-SELOVEC	017105		9272	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
<b>obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I</b>	m3	100	50,00	Delo na odseku
• <i>OD POLOMOVE RAJDE DO KOČE NA ČAVNU</i>				
<b>Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč</b>	km	100	3,58	Delo na odseku
• <i>DO KOČE NA ČAVNU</i>				
<b>strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko</b>	km	100	3,58	Delo na odseku
• <i>DO KOČE NA ČAVNU</i>				
<b>obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I</b>	m3	100	40,00	Delo na odseku
<b>Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč</b>	km	100	2,92	Delo na odseku
<b>strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko</b>	km	100	2,92	Delo na odseku
<b>Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač</b>	h	100	5,00	Delo na odseku
<b>Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač</b>	h	100	5,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
KOMANDINARCE	017106		1413	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,41	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,41	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	100	1,41	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	5,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
RAVNI-OBKLADINE	017107		2660	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	2,66	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	2,66	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODDELEK 94	017112		657	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	,66	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	,66	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
MODRASOVEC	017114		1561	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,56	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,56	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	20,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Očistiti zadnjih 800 m ceste do vojaških objektov na vrhu, ter urediti odvodnjavanje</li> </ul>				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ČAVEN-PODIČ	017115		2864	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	50,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> <li>Od kočje na Čavnu do dna klance</li> </ul>				
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	2,86	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	2,86	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - bager	h	100	10,00	Razpršeno na celi cesti
<ul style="list-style-type: none"> <li>Poglobitev koritnice od odcepa pri koči na Čavnu v dolžini 250 m po klancu navzdol.</li> </ul>				
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	100	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
SELOVEC-ODDELEK 77	017116		499	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	100	,50	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	,50	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	,50	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PAMPAHAUS-PODHRIB	017118		2465	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	100	2,46	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	2,46	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	2,46	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	2,46	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
STRGARICA-TURKOVA FRATA	017123		3426	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	3,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	3,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NA TRSKEH-GOSPODOVA SENOŽET	017124		1419	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I • 20 m3 grede na Gospodovo senožet. kjer je mehko	m3	100	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,42	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,42	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti



ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NAGNOVEC - ODDELEK 100	017125		722	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	,72	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	,72	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NAGNOVEC-STRG. HRIB	017126		2118	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	2,12	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	2,12	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
RUPA - KOZJA STEN	017130		1647	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	60,00	Cela cesta
<ul style="list-style-type: none"> <li>Na mehkem delu nasuti 10 m3 grede ob zaključku vlake ID 301771.</li> </ul>				
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	2,30	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	2,30	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	8,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje in obnova vozišč - stabilizacija vozišč - asfaltiranje, preplastitve	m2	100	272,00	Delo na odseku
<ul style="list-style-type: none"> <li>Preplastitev z asfaltom 6 cm, širina 3,5m, strm klanec od prve vlake navzgor v dolžini 155m oz. 50m od asfalta v Korenino začeti z asfaltom.</li> </ul>				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
OGENCE - STRGARIJSKI HRIB	017132		2618	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	2,62	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	2,62	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	100	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	100	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODDELEK 101	017134		1230	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,23	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,23	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
VRTI - LOZICA	017135		1265	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,26	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,26	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
STRMI KOLOVOZ - VRATCA	017137		3331	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	3,33	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	3,33	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PREVALO - VRATCA (DEL)	017138		1323	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	100	1,32	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,32	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,32	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	10,00	Cela cesta
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu	m3	100	5,00	Delo na lokaciji
<ul style="list-style-type: none"> <li>• POPRAVILO PORUŠENE ŠKARPE - VEČJI KAMNI V SUHEM BETONU</li> </ul>				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
SMREČJE-AVŠKA LAZNA	017139		1709	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	100	1,71	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,71	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	,71	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
GOJAŠKE JAME (DEL)	017142		1092	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,09	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,09	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
NJIVICE - SELOVEC (DEL)	017143		2161	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	2,16	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	2,16	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
SMREKOVA DRAGA - KAMIN	017144		2559	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	2,56	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	2,56	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ORLOVŠE-FARMANCE	018801		2673	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	2,10	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	2,10	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
FARMANCE - HRUŠICA I	018804		5389	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	50,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	5,39	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	5,39	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ČESNOVO ZNAM.-ZAJERBAS	018805		1673	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,67	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,67	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ODCEP ZAJERBAS	018806		698	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	,70	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	,70	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
ZAPESK	018807		1474	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,47	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,47	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	2,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
FARMANCE - HRUŠICA II	018812		3082	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	3,08	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	3,08	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
JAVORJEV GRİČ	018815		1563	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	100	1,56	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,56	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,56	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	6,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
PLANINSKA CESTA	018817		3651	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	3,65	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	3,65	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	6,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
HRUŠICA-VRH KRIŽEV	018818		1773	
opis dela	enota	% državnega last.	količina	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100	40,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	100	1,77	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	100	1,77	Cela cesta
Nepredvidena dela - Zemeljska dela na svetlem profilu - rovokopač	h	100	3,00	Razpršeno na celi cesti

Datum izpisa: 4. 3. 2020